


СОГЛАСОВАНО:



« _____ » _____ 2021 г.



МБДОУ " Детский сад № 43 "Лебедушка" Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Братьев Останиных, 27

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02-2021
(локальная смета)

на ремонт мягкой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 1271285,26 руб.
Средства на оплату труда _____ 7081,87 руб.
Сметная трудоемкость _____ 765,35 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I кв.2021 год

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (застывший битум) НР (151,9 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ (153,43 руб.) СП (92,06 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ (153,43 руб.)	м3	1,86	316,42	82,49	233,93		588,54	153,43	435,11		
2	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора (застывший битум 3,1*3*0,2=1,86м3*1,5т=2,8т) НР (29,76 руб.); 78% от ФОТ (38,16 руб.) СП (19,08 руб.); 50% от ФОТ (38,16 руб.)	100 т	0,028 2,8/100	1363				38,16				
3	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами НР (42,35 руб.); 86% от ФОТ (49,24 руб.) СП (34,47 руб.); 70% от ФОТ (49,24 руб.)	м3	0,17	445,72	283,83	30,27	5,81	75,77	48,25	5,15	0,99	
4	ФСССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,0683 0,17	2027				138,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (36,04 руб.): 79% от ФОТ (45,62 руб.) СП (22,81 руб.): 50% от ФОТ (45,62 руб.)	100 м2	0,03 3/100	2662,22	1520,76	1,21		79,87	45,62	0,04	
6	ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 652,69 = 1 116,02 - 4,37 x 30,00 - 0,019 x 1 525,50 - 0,157 x 1 383,10 - 0,125 x 688,80 НР (643,9 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (580,09 руб.) СП (371,26 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (580,09 руб.)	100 м2	1,857 (86,8+98,9)/100	652,69	265,84	26,11	5,33	1212,05	493,66	48,49	9,9
7	цена поставщика	Мастика битумно-полимерная на основе хлорсульфированного полистилена "Абрин" МАТ=235/1,2/7,88*1,003*1,02	кг	148,56 185,7*0,8	25,43 235/1,2/7,88*1,003*1,02				3777,88			
8	ФЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 85,58 = 302,55 - 2,19 x 30,00 - 0,078 x 1 383,10 - 0,063 x 688,80 НР (163,25 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (147,07 руб.) СП (94,12 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (147,07 руб.)	100 м2	1,857 (86,8+98,9)/100	85,58	65,64	15,3	2,97	158,92	121,89	28,41	5,52
9	цена поставщика	Мастика битумно-полимерная на основе хлорсульфированного полистилена "Абрин" МАТ=235/1,2/7,88*1,003*1,02	кг	148,56 185,7*0,8	25,43 235/1,2/7,88*1,003*1,02				3777,88			
10	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности НР (511,17 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (631,07 руб.) СП (378,64 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (631,07 руб.)	м2	914,6	0,93	0,6	0,33		850,58	548,76	301,82	
11	ФЕРр58-7-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: мастикой 146,43 = 993,93 - 0,25 x 3 390,00 НР (202,34 руб.): 83% от ФОТ (243,78 руб.) СП (158,46 руб.): 65% от ФОТ (243,78 руб.)	100 м2	2,286 228,6/100	146,43	102,37	32,06	4,27	334,74	234,02	73,29	9,76
12	цена поставщика	Мастика битумно-полимерная на основе хлорсульфированного полистилена "Абрин" МАТ=235/1,2/7,88*1,003*1,02	кг	182,88 0,8*228,6	25,43 235/1,2/7,88*1,003*1,02				4650,64			
13	ФЕР12-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных одним слоем стеклоткести 1 841,84 = 6 666,08 - 9,05 x 30,00 - 1,056 x 3 390,00 + (115 - 230) x 8,46 НР (3382,43 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ (3131,88 руб.) СП (1722,53 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (3131,88 руб.)	100 м2	10,135 (914,6+98,9)/100	1841,84	258,34	65,63	9,54	18667,05	2618,28	665,16	96,69
14	цена поставщика	Мастика битумно-полимерная на основе хлорсульфированного полистилена "Абрин" МАТ=235/1,2/7,88*1,003*1,02	кг	2432,4 1013,5*0,8*3	25,43 235/1,2/7,88*1,003*1,02				61855,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков армированных одним слоем стеклосетки 243,30 = 2 707,55 - 4,94 x 30,00 - 0,605 x 3 390,00 - 0,51 x 519,80 НР (741,53 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ (686,6 руб.) СП (377,63 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (686,6 руб.)	100 м	2,75 275/100	243,3	212,06	31,24	4,64	669,08	583,17	85,91	12,76
16	цена поставщика	Мастика битумно-полимерная на основе хлорсульфированного полиэтлена "Абрин" МАТ=235/1,2/7,88*1,02*1,003	кг	396 275*0,6*0,8*3	25,43 235/1,2/7,88*1,02*1,003				10070,28			
17	ФССЦ-12.2.03.11-0025 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11, Т-11п	м2	181,5 275*0,6*1,1	19,16				3477,54			
18	ФЕР15-04-031-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Окраска кровли эмалью: за 2 раза 84,63 = 691,88 - 32,4 x 15,12 - 3,6 x 32,60 НР (1057,85 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (1113,53 руб.) СП (523,36 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (1113,53 руб.)	100 м2	11,785 (914,6+275*0,6+98,9)/100	84,63	81,51	2,94	0,6	997,36	960,6	34,65	7,07
19	цена поставщика	Эмаль на основе хлорсульфированного полиэтлена "Абрин С" МАТ=330/1,2/7,88*1,02*1,003	кг	707,1 1178,5*0,3*2	35,7 330/1,2/7,88*1,02*1,003				25243,47			
20	ФЕР20-02-012-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (азаратор воздуха) НР (300,61 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (261,4 руб.) СП (185,59 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (261,4 руб.)	шт	10	29,57	22,6	2,72	0,12	295,7	226	27,2	1,2
21	ФССЦ-12.1.01.01-0002 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Азаратор пластиковый для плоских кровель диаметром: 110 мм	шт	10	54,34				543,4			
22	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,099 1,529+0,77*2,8	42,98		42,98		219,16		219,16	
23	ФССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 40 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,099 1,529+0,77*2,8	23,23		23,23		118,45		118,45	
Итого по разделу 1									1183692,62			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					137840,89	6071,84	2042,84	143,89				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					138971,66	6904,69	2340,76	177,18				
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 8, 7, 9, 12-16, 19, 10, 18, 20)								1130,77	832,85	287,91	33,29
	Накладные расходы								7263,13			
	Сметная прибыль								3980,01			
	Итого по смете:								832,5			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								87			
	Прочие ремонтно-строительные работы								291,03			
	Стены (ремонтно-строительные)								138,72			
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								2755,06			
	Полы								135604,32			
	Кровли								1898,16			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								695,54			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								4020,94			
	Материалы								2731,32			
	Отделочные работы								822,6			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								219,16			
	Погрузо-разгрузочные работы								118,45			
	Перевозка грузов автотранспортом								150214,8			
	Итого								1183692,62			
	Индекс изменения сметной стоимости на IV кв. 2020г. (Письмо Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020г.) Объекты образования . Детские сады. 150 214,80 * 7,88											
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								129726,21			
	Машины и механизмы								2340,76			
	ФОТ								7081,87			
	Накладные расходы								7263,13			
	Сметная прибыль								3980,01			
	Аукционный коэффициент 1 183 692,62 * 1,0739994777								1271285,26			
	ВСЕГО по смете								1271285,26			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 354826721861007314005244193538180691788880711834

Владелец Фоломеева Ирина Александровна

Действителен с 20.10.2023 по 19.10.2024